

## SPECYFIKACJA CENOWA NA DOM 35m<sup>2</sup>,

### TERAS ZEWNĘTRZNY 20m<sup>2</sup>.

#### Opis materiałów konstrukcji:

**W CENIE 21 000 zł.**

- wymiar **4,75m x 7,3m** po obrysie podstawy
- taras zewnętrzny **20m<sup>2</sup>**, taras zadaszony o wymiarze 1,5x7,3m.
- domek wykonany z drewna świerkowego GÓRSKIEGO-"SMREK"
- grubość ścian **10cm**, bali czterostronnie-wpust szlifowane i wysokość bali **17,5cm**,
- grubość desek na dachu i ścianach **20mm**
- wysokość ścian **2,8m**
- podłoga z drewna świerkowego **32mm** grubości.
- sufit z boazerią z drewna świerkowego **20mm** grubości.
- boazerią świerkowa podbitka dachu **27m<sup>2</sup>**, (**20x140mm.**)
- deska tarasowa świerk **20m<sup>2</sup>**, grubości **32mm**.
- podłoga na pióro-wpust **37,5m<sup>2</sup>**, grubości **32mm**.
- wysokość całkowita ok **4,8m**
- legary z kantówki **10x4cm**(idealne pod ocieplenie wełną gr. 10cm)
- powierzchnia dachu **81,3m<sup>2</sup>**.
- 

#### Opis prac na montażu konstrukcji drewnianych:

**W CENIE 15 000 zł.**

- montaż kontur drewnianą konstrukcją na kotwy.
- prosmolyujemy dno i trzy boczne obsługiwać rozwiązanie antyseptyczne.
- montaż ścian konstrukcji drewnianych.
- zamontowane belki stropowe.
- montaż konstrukcji dachu pod osłoną pokrycia dachowego (konstrukcji dachu, filmu, hydrobaryer, skrzyni, konrtłaty, łąty). Wszystkie materiały przed instalacją pokryte antyseptyczne.
- montaż sufitu belki na całej powierzchni budynku.
- montaż okien, drewniane (wybór parapetów, obnalichka dwie strony)
- montaż drzwi (wybór obnalichka dwóch stron)
- montaż podłogi

#### Opcje dodatkowe dostępne na naszych pozostałych aukcjach:

- ocieplenie podłogi (wełna 10cm) - 2500zł
- ocieplenie ścian(wełna 10cm) + wykończenie wew. boazerią - 6000zł
- ocieplenie dachu(wełna 10 cm) + wykończenie wew. boazerią - 4200zł
- wykończenie wew. ścian boazerią bez ocieplenia - 3600zł
- ścianka kolankowa 0,5m - 3000zł
- ocieplenie ścianki kolankowej - 1800zł
- zabudowa pozostałej części poddasza - 2100zł
- rynny do domku - 1000zł
- drzwi zewnętrzne ocieplane - 1100zł
- okna PCV komorowe - 2100zł
- dach pokryty blachodachówką - 4000zł
- magazynek na narzędzia dostawiany do ściany domku 3x1m - cena 1500zł
- magazynek na narzędzia dostawiany do ściany domku 3x1,5 - cena 2500zł
- magazynek dostawiany 3x1m z ukrytym w nim WC - cena 2500zł
- drewnutnie dostawianą do ściany domku 3x1m - cena 1200zł
- dodatkowe pojedyncze okno drewniane - cena 200zł
- dodatkowe podwójne okno drewniane - cena 300 zł
- dodatkowe pojedyncze okno PCV - 350 zł
- dodatkowe podwójne okno PCV - 550 zł
- dodatkowe drzwi drewniane - cena 400zł
- malowanie lakierobejcą (kolory premium) - 2000 zł
- pokrycie dachu gontem premium - 2200 zł